

卫汉新材料（武汉）有限公司卫汉新材料武汉涂装基地项目竣工环境保护验收意见

2026 年 9 月，卫汉新材料（武汉）有限公司根据卫汉新材料（武汉）有限公司卫汉新材料武汉涂装基地项目竣工环境保护验收监测报告（表）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

卫汉新材料（武汉）有限公司租赁武汉欧派智能家居有限公司位于武汉市蔡甸区花园湾一街与竹林三路交叉口 H 栋厂房 2 层的空置厂房建设“卫汉新材料武汉涂装基地项目”，项目备案的主要建设内容为：租赁厂房面积约 5850 平方米。新增设备：喷涂 1 套、上下料机器人 2 套、燃烧机 3 套、预热及养护风机 3 套、空压机 1 套、活性炭废气处理装置 1 套及其他相关配套设备。项目建成后，预计年生产加工 15 万套新能源汽车底护板及壳体聚脲喷涂。

（二）建设过程及环保审批情况

2026 年 6 月 5 日，武汉市生态环境局蔡甸区分局以武环蔡甸审[2026]26 号《关于卫汉新材料武汉涂装基地项目环境影响报告表的批复》对该项目环境影响报告表做出了批复。企业于 2026 年 6 月开工，2026 年 8 月竣工并调试运行；卫汉新材料（武汉）有限公司于 2026 年 7 月 20 日进行了排污许可登记，登记编号为 91420100MAEMJ4YG4B001P。项目从立项至调试过程中均无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目实际总投资 1000 万元，环保投资 100 万元。

（四）验收范围

本次验收的范围为卫汉新材料（武汉）有限公司卫汉新材料武汉涂装基地项目，生产规模为年生产加工 15 万套新能源汽车底护板及壳体聚脲喷涂。

二、工程变动情况

通过对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，结合项目实际建设情况，本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素均未发生重大变动，故本项目不存在重大变动情况。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目无生产废水，办公生活污水依托武汉欧派智能家居有限公司厂区化粪池处理，经欧派公司废水总排口进入市政污水管网，进入黄陵污水处理厂处理。

（二）废气

①喷涂废气

喷涂废气以及预热燃烧机燃烧废气经过滤棉+袋式过滤处理后，经二级活性炭吸附装置处理，通过排气筒（DA001）排放。

②养护间废气

低温养护燃烧机、高温养护燃烧机天然气燃烧废气合并经排气筒（DA002）排放。

（三）噪声

项目噪声主要为设备运行噪声，建设单位采取减振、墙体隔声及距离衰减等措施，降低对外环境影响。

（四）固体废物

本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。

生活垃圾：分类收集后交由环卫部门定期清运；

一般工业固体废物：主要为废包装材料、废空气过滤滤芯等，经厂内一般固废区暂存，外售综合利用；

危险废物：主要为废过滤器滤材、废活性炭、清理涂料、废无纺布、废DOP清洗剂、废弃包装桶、废润滑油、废油桶、含油抹布手套等，委托有相应资质单位进行安全处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

验收监测期间，欧派公司废水总排口废水水质满足黄陵污水处理厂进水水质要求。

（二）废气

验收监测期间，项目厂区有组织以及无组织废气排放满足相关排放标准限值。其中，喷涂废气（DA001）中颗粒物、二氧化硫满足《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）中“颗粒物、二氧化硫排放限值分别不高于30、200毫克/立方米”的要求，氮氧化物满足《武汉市大气污染防治攻坚三年行动方案（2026—2028年）》“未纳入绩效评级行业的氮氧化物控制在180毫克/立方米以内”的要求，非甲烷总烃满足环保绩效“三十九、工业涂装”A级企业“车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m³”的要求；养护间废气（DA002）中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足相应标准限值要求；无组织排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，厂区内（厂房外）监控点满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

（三）噪声

根据监测结果，武汉欧派智能家居有限公司厂区厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准值。

（四）固废

本项目生活垃圾分类收集后交由环卫部门定期清运；一般工业固体废物经厂内一般固废区暂存，外售综合利用；危险废物委托有相应资质单位进行安全处置。

五、工程建设对环境的影响

本项目废水、废气环保设施处理效果好，对环境影响较小；本项目噪声不会对周边环境产生明显影响；本项目固废经相关单位处置后对环境影响较小。故本项目的建设对环境影响较小。

六、验收结论

卫汉新材料（武汉）有限公司卫汉新材料武汉涂装基地项目环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复中规定的各项环保措施和要求，项目符合竣工环境保护验收条件，可按相关程序办理项目竣工环境保护验收工作。

七、后续要求

（一）项目需进一步完善的内容

（1）后期应加强对各类环保设施的日常维护及运行管理，确保各项污染物稳定达标排放；

- （2）项目应加强对设备的维护保养和规范操作，以维持其正常运转；
- （3）进一步建立健全环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录以及其它环境统计资料；
- （4）后期企业应按照突发环境事件应急预案要求，加强应急预案的培训及演练，并做好记录。

八、验收人员信息

具体信息见签到表。

卫汉新材料（武汉）有限公司验收工作组

2026 年 9 月

卫汉新材料（武汉）有限公司卫汉新材料武汉涂装基地项目
竣工环境保护验收工作组人员名单

组成部门	单位名称	姓名	职务/职称	联系方式	签名
编制单位	卫汉新材料（武汉）有限公司	王建	负责人		
专业技术专家	武汉中地格林环保科技有限公司	师懿	高工		
	武汉智汇元环保科技有限公司	余祺	高工		