

# 盛泽（湖北）装饰建材有限公司塑料装饰制品生产加工项目

## 竣工环境保护验收意见

2024年5月15日，盛泽（湖北）装饰建材有限公司根据《盛泽（湖北）装饰建材有限公司塑料装饰制品生产加工项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求，同时邀请2位专家组成验收工作组（具体名单附后）对本项目进行验收，提出意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### （1）建设地点、规模、主要建设内容

该项目位于湖北省麻城市经济开发区，租赁湖北庆泰电气有限公司1栋闲置厂房进行生产，总租赁面积1600m<sup>2</sup>。主要工程内容为购置浇注机、搅拌机、刨边机及喷漆设备，以MDI聚氨酯、聚醚多元醇为原材料，经投料、搅拌、浇注、冷却成型、刨边、喷漆等工序进行塑料装饰制品生产，年产量为20万个。

#### （2）建设过程及环保审批情况

盛泽（湖北）装饰建材有限公司塑料装饰制品生产加工项目于2022年3月开工建设。

#### （3）投资情况

项目总投资300万元，其中环保投资33万。

#### （4）验收范围

本次验收范围为盛泽（湖北）装饰建材有限公司塑料装饰制品生产加工项目建设内容及其配套公辅设施。

### 二、工程变动情况

经分析项目与原环评相比，项目建成后厂区建设情况验收阶段与环评阶段相比发生了一些变化，变化为：①生产车间新增模具制作区，面积约450m<sup>2</sup>，只进行模具的制作加工，无新增污染物排放种类及排放量；②浇注废气通过负压系统收集，与喷漆废气一同经干式环保箱+两级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；③主要生产装置中浇注机、刨边机、喷漆设备各增加一台，无新增污染物排放种类及排放量。

根据《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评

函【2020】688号),项目的变化均不属于重大变动。项目建设性质、建设规模、建设地点、生产工艺、生产产能、周边环境等均未发生重大变动。

### 三、环境保护设施建设情况

#### (1) 废水环保设施建设

本项目废水主要为生活污水、喷漆房水帘柜废水。

①生活污水依托园区的化粪池预处理后,依托园区污水管网排入市政污水管网,再排至麻城市经济开发区污水处理厂处理,尾水最终进入举水;

②喷漆房水帘柜使用循环水池,用于收集生产过程中部分沉降的颗粒物,喷涂过程废气处理装置循环水池规格为3m×1m×1m,循环水池有效容积为3m<sup>3</sup>。水池水一周处理一次,经沉淀后打捞漆渣,水池水循环使用不外排。

#### (2) 废气环保设施建设

本项目废气主要为浇注废气、喷漆废气。

①浇注废气通过负压系统收集,经“干式环保箱+两级活性炭吸附”装置处理后通过15m高排气筒(DA001)排放;

②喷漆废气经封闭式喷漆房和集气系统收集后采用“水帘柜+干式环保箱+两级活性炭吸附”装置处理后通过15m高排气筒(DA001)排放。

#### (3) 噪声环保设施建设

①选用低噪声设备,高噪声设备合理布局并采取减振、隔声等有效降噪措施。

②定期维护、保养,以防止仪器设备故障形成的非正常生产噪声。

#### (4) 固废环保设施建设

本项目固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物(废包装、废边角料、废产品)以及危险废物(废溶剂桶、废油漆桶、废过滤棉、废漆渣、废活性炭)。

##### ①生活垃圾

垃圾桶分类收集后交由环卫部门定期清运。

##### ②一般工业固体废物

本项目产生的一般工业固废主要为废包装、废边角料、废产品,收集后外售相关回收单位。

##### ③危险废物

废溶剂桶、废油漆桶、废过滤棉、废漆渣、废活性炭收集后暂存在危废暂存间,交

由有资质单位处理。

#### 四、环境保护设施调试效果

项目废水、废气处理效果较好，对环境影响较小；本项目噪声不会对周边环境产生明显影响；本项目固废经统一清运处理后对环境影响较小。故项目的建设对环境的影响较小。

#### 五、验收结论

盛泽（湖北）装饰建材有限公司塑料装饰制品生产加工项目环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复中规定的各项环保措施和要求，竣工验收监测条件符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关规定，根据《验收监测报告》，项目主要污染物能够达标排放，在进一步完善评估意见中提出的各项修改建议后，可按相关程序办理项目竣工环境保护验收工作。

#### 六、后续建议和要求

（1）进一步说明项目实际建设情况、工程变动情况、环保设施建设情况，核实验收监测报告内容与现场实际建设内容、环评报告及批复内容的一致性并校核完善。

（2）进一步规范一般固废间及危废暂存间的建设与管理，并做好台账记录管理工作。

（3）按照 GB 18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单中相关要求设置规范的危险废物暂存间并签订危险处置协议，同时做好台账记录管理工作。

盛泽（湖北）装饰建材有限公司塑料装饰制品生产加工项目

竣工环境保护验收现场检查组

2024年5月15日

盛泽（湖北）装饰建材有限公司塑料装饰制品生产加工项目  
竣工环境保护验收工作组人员名单

组成部门	单位名称	姓 名	职务/职称	联系方式	签名
编制单位	盛泽（湖北）装饰建材有限公司	夏泽波	总经理		夏泽波
专业技术专家	武汉中地格林环保科技有限公司	师懿	总工/副高		师懿
	武汉智汇元环保科技有限公司	余祺	高工		余祺