

闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）第二阶段

竣工环境保护验收监测报告验收意见

黄石智通电子有限公司根据《闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）第二阶段竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，组成验收工作组（具体名单附后）对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

在 2#厂房层内实施建设该项目的第二阶段，在 2#厂房 2 层内布设 SMT 生产线、前壳点胶线、组装线，达到年产荣耀 logan（手机）产品 500 万台的产能。

（二）环保审批情况

2022 年 7 月，黄石闻泰通讯有限公司投资 189000 万元，实施“闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）（重新报批）”，计划年产电脑（笔记本、平板）600 万台、手机手表 2400 万台、手机壳体 3244.88 万套、平板电脑后壳 282.16 万套，该项目于 2023 年 2 月 14 日取得了黄石市生态环境局开发区·铁山区分局的批复（黄环开铁审函〔2023〕43 号）。

（三）投资情况

项目投资 20947 万元，环保投资 30 万元。

（四）验收范围

闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）（重新报批）第二阶段，位于 2#厂房 2 层。

二、工程变动情况

对照《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函[2020]688 号），本项目未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本次验收范围内，不新增工作人员，仅在现有工作人员中调剂，且本项目的实施不改变现有项目冷却塔运行规律，故本次验收不涉及新增用水及废水排放。

（二）废气

本次第二阶段验收，运营期大气污染物主要来源为镭雕、PCB 清洁、印刷、钢网清洗、焊接、分板、点胶、固化等工序废气，其中镭雕废气依托现有厂区已建成的脉冲滤筒除尘器处理后，通过 15m 高排气筒高空排放（DA024）；PCB 清洁废气、印刷废气、钢网清洗废气、焊接废气、点胶及固化废气依托现有厂区已建成的干式过滤（过滤棉）+二级活性炭吸附处理后，通过 25m 高排气筒高空排放（DA027、DA032）；分板废气经现有厂区已建成的脉冲滤筒除尘器处理后，通过 15m 高排气筒高空排放（DA031）

（三）噪声

通过在设备选型上选用低噪声设备，通过采用厂房或单独设备间进行隔声，并在主要噪声设备上设置减震垫、隔声罩、软连接等措施进行降噪。

（四）固体废物

一般工业固体废物主要为废包装材料、废黏尘纸、废过滤棉、废滤筒、废焊丝和焊渣、除尘器收尘；危险废物主要为废锡膏瓶、废助焊剂瓶、废胶瓶、废清洗剂桶、钢网清洗废液、废活性炭、不合格品、废滤筒、滤筒除尘器等。

厂区设置了 703.84m² 危险废物暂存间，用于存放生产过程产生的废锡膏瓶、废助焊剂瓶、废胶瓶、废清洗剂桶、钢网清洗废液、废活性炭、不合格品、废滤筒、滤筒除尘器等，委托光大绿色环保固废处置（黄石）有限公司、荆门市荆兴旺环保科技有限公司、黄石畅航环保科技有限公司、黄冈 TCL 环境科技有限公司、武汉凤凰绿色贸易有限公司、威立雅环境服务(湖北)有限公司、武汉环境投资开发集团有限公司安全处置。

一般工业固废暂存间设置了顶棚，地面进行了硬化，四周设施了混凝土墙围挡，可满足防渗漏、防雨淋要求。

危险废物暂存间设有防雨及通风设施，并对地面进行防渗，暂存间内配套设有防泄漏池、防泄漏托盘，泄漏物可通过防泄漏池、托盘暂存。。

四、环境保护设施调试效果

（一）废气

由监测数据可知，DA024排气筒颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求；DA027排气筒颗粒物、非甲烷总烃可满足《合

成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)及其修改单标准,锡及其化合物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求;DA031排气筒颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求;DA032排气筒颗粒物、非甲烷总烃、锡及其化合物可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求。

厂界无组织的非甲烷总烃、锡及其化合物、颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求;厂区内非甲烷总烃可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)表A.1特别排放限值要求。

(二) 声环境影响调查

由监测数据可知,验收监测期间厂界北侧昼、夜噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求,其余各侧厂界处昼、夜噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准要求。

五、工程建设对环境的影响

环境管理及监测计划落实情况调查结果表明,从项目的可行性研究、项目核准到运行阶段,本项目的建设认真执行了建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度,建设单位环境保护管理组织机构健全,管理制度较完善,环境监测计划得到落实,对周边环境影响较小。

六、验收结论

本项目在设计、施工及环境保护设施投入调试以来,建设单位和施工单位落实了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度,工程设计、施工及调试期均采取了有效的污染防治措施和,废气及声环境质量指标满足相关要求,达到了环评报告及其批复文件提出的要求,该项目符合建设项目竣工环境保护验收条件。

七、后续要求

加强对污染防治措施的运维管理,确保污染物达标排放。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单详见签到表。

2026年6月13日

闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）第二阶段
竣工环境保护工作组名单

组成部门	单位名称	姓名	职务/职称	联系方式	签字
建设单位	黄石智通电子有限公司	李 浩	/	15771182598	李浩
专业技术专家	武汉智汇元环保科技有限公司	余 祺	正 高	13037106161	余祺
	武汉中地格林环保科技有限公司	师 懿	高 工	15972094726	师懿