

麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目（阶段性）竣工环境保护验收意见

2025 年 7 月 2 日，麻城市达富石业有限公司根据麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目竣工环境保护验收监测报告（表）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位，同时特邀 2 位专家组成验收小组（具体名单附后）对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目，选址于湖北省黄冈市麻城市中部石材产业园 L09 号，新增大切机 12 台及其他加工设备，配套环保设施，年增产石板材 50 万平方米，即本项目建成后全厂年产石板材 280 万平方米。

（二）建设过程及环保审批情况

麻城市达富石业有限公司现有工程包括“麻城市达富石业有限公司石材加工项目”，年产石板材 230 万平方米，现有工程环保手续履行情况见下表。

表 1 现有工程环保手续履行情况一览表

| 日期         | 环保手续类型       | 环保手续履行情况                                                                                               |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018.04.27 | 环境影响评价       | 原麻城市环境保护局下达了《关于麻城市达富石业有限公司石材加工项目环境影响报告表的批复》（麻环审[2018]47 号）                                             |
| 2018.05.31 | 竣工环境保护验收     | 麻城市达富石业有限公司进行了“麻城市达富石业有限公司石材加工项目”自主竣工环境保护验收（分阶段验收），并于全国建设项目竣工环境保护验收信息平台进行公示                            |
| 2020.07.15 | 排污许可         | 麻城市达富石业有限公司于全国排污许可证管理信息平台进行了排污许可证首次申请并取得排污许可证（许可证编号：91421181MA491GBJ7P001Q），有效期限 2020.07.15-2023.07.14 |
| 2020.12.08 | 竣工环境保护验收     | 麻城市达富石业有限公司进行了“麻城市达富石业有限公司石材加工项目”自主竣工环境保护验收（整体验收），并于全国建设项目竣工环境保护验收信息平台进行公示                             |
| 2023.01.06 | 突发环境事件应急预案备案 | 麻城市达富石业有限公司签署发布了突发环境事件应急预案，该预案经黄冈市生态环境局麻城市分局予以备案并取得《麻城市达富石业有限公司突发环境事件应急预案备案表》（备案编号：421181-2022-110-L）  |
| 2023.07.17 | 排污许可         | 麻城市达富石业有限公司于全国排污许可证管理信息平台进行了排污许可证延续申请并取得排污许可证（许可证编号：91421181MA491GBJ7P001Q），有效期限 2023.07.15-2028.07.14 |
| 2024.07.11 | 排污许可         | 麻城市达富石业有限公司于全国排污许可证管理信息平台进行了排污许可证重新申请并取得排污许可证（许可证编号：91421181MA491GBJ7P001Q），有效期限 2024.07.11-2029.07.10 |

现有工程环评批复如下：该项目位于中部麻城产业园 L09 号，总占地面积 66733 平方米。主要建设厂房、办公用房、职工宿舍等配套设施，购置大切机、红外线机等生产设备。本项目以矿山开采的花岗岩石料为原料，进行石材的切割、打磨、染色、年产石板材 260 万平方米（染色板材 30 万平方米），项目总投资 15000 万元，其中环保投资 120 万元。

应市场需求，现有工程从未进行染色板生产，故未建设生产染色板相关构筑物、设备及设施，无染色板产品产能；现有工程于建设过程中将用地面积由原来的 66733m<sup>2</sup> 扩增至

90200m<sup>2</sup> (135.3 亩)；并已按照年产石材 (白板) 230 万 m<sup>2</sup> 进行了现有工程竣工环境保护验收 (整体验收)，未来也不进行染色板生产。

麻城市达富石业有限公司现随着市场需求的扩大，投资 1500 万元建设“麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目”，新增大切机 12 台及其他加工设备，配套环保设施，年增产石材 50 万平方米。即本项目建成后全厂年产石材 280 万平方米。

2025 年 4 月 23 日，该项目环境影响报告表通过黄冈市生态环境局麻城市分局审批 (麻环审[2025]18 号)；2025 年 7 月 7 日，麻城市达富石业有限公司申请取得排污许可证 (排污许可证号：91421181MA491GBJ7P001Q)，包含本项目分阶段验收建设内容，有效期至 2030 年 7 月 6 日。

项目从立项至调试过程中均无环境投诉、违法或处罚等记录。

### (三) 投资情况

项目实际总投资 900 万元，环保投资 36 万元。

### (四) 验收范围

本次验收范围为“麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目”中“年增产石材 30 万平方米”的主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。

## 二、工程变动情况

与原环评及批复建设内容相比，本项目设备数量稍有变动，其他无变动。

根据《污染影响类建设项目重大变动清单 (试行)》，本项目不属于重大变动。

## 三、环境保护设施建设情况

### (一) 废水

本项目湿法加工废水、地面冲洗废水经沉淀池混凝沉淀后回用于生产，车辆冲洗废水经洗车槽处理后回用于洗车，生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，抑尘用水全部蒸发损耗。

### (二) 废气

本项目废气主要为湿法加工粉尘、喷砂粉尘、运输粉尘、堆场粉尘等。湿法加工粉尘采用湿法加工、喷淋洒水，喷砂粉尘采用滤芯式除尘器等污染治理措施后无组织排放，运输扬尘及堆场粉尘采用洒水抑尘、配置洗车槽等污染治理措施后无组织排放。

### (三) 噪声

本项目对主要噪声源采取吸声、隔声、隔振综合治理措施后，厂界噪声可达标，车辆限速，禁止鸣笛或无故加油门，在醒目处设立警示标志。

### (四) 固体废物

本项目固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物。一般固体废物暂存于废料堆场及



尾渣堆场，定期交由相关单位回收利用。危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。

#### 四、环境保护设施调试效果

##### （一）废水

本项目生产废水经沉淀池混凝沉淀后回用于生产，不外排，生产回用水对水质无具体要求，且无相关标准或规范；生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，不外排。

##### （二）废气

根据验收监测结果可知，本项目颗粒物无组织排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。

##### （三）噪声

根据验收监测结果可知，本项目厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类及4类标准限值。

##### （四）固废

本项目一般固体废物暂存于废料堆场及尾渣堆场，定期交由相关单位回收利用。危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。上述废物去向可行，分类存放、妥善保管。建设方对固废统一收集、安全存放，不会对环境造成二次污染。

#### 五、工程建设对环境的影响

本项目废水、废气环保设施处理效果好，对环境的影响较小；本项目噪声不会对周边环境产生明显影响；本项目固废经相关单位处理后对环境的影响较小。故本项目的建设对环境的影响较小。

#### 六、验收结论

麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目环境保护手续总体齐全，基本落实了环评及批复中规定的各项环保措施和要求，竣工验收监测条件符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关规定，根据《验收监测报告》，项目主要污染物能够达标排放，在进一步完善下述提出的各项整改措施和建议后，项目符合建设项目竣工环保验收条件。

#### 七、后续要求

##### （一）项目需进一步完善的内容

（1）进一步规范危废暂存间并按标准化建设，建立健全的危废管理制度，补充相关台账及记录；

（2）进一步加强企业环保设施日常维护和运行管理，确保环保设施正常运行及污染物全面稳定达标排放。

(二) 《验收监测报告表》需进一步修改完善的内容

- (1) 补充企业环境风险防范及应急措施落实情况；
- (2) 补充项目环保设施相关照片；
- (3) 完善相关附图附件。

#### 八、验收人员信息

具体信息见签到表。

麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目

竣工环境保护验收小组

2025年7月2日

麻城市达富石业有限公司石材加工扩建项目（阶段性）

竣工环境保护验收工作组人员名单

| 组成部门   | 单位名称           | 姓名  | 职务/职称 | 联系方式 | 签名  |
|--------|----------------|-----|-------|------|-----|
| 编制单位   | 麻城市达富石业有限公司    | 杜武富 | 主要负责人 | 156  | 杜武富 |
| 专业技术专家 | 武汉中地格林环保科技有限公司 | 师懿  | 高工    | 136  | 师懿  |
|        | 武汉智汇元环保科技有限公司  | 余祺  | 高工    | 156  | 余祺  |